

Untergrundvorbereitung von nach DIN 18365 zur direkten Klebung von Kork-Bodenbelägen nicht geeigneten Untergründen

Untergründe	Vorbereitung	Vorarbeiten	Vorstrich Verdünnung	Trockenzeit	Klebung der Armierung/Entkopplung	Armierung/Entkopplung	Vorstrich Verdünnung	Trockenzeit	Spachtelung
Zementestrich (CT), Betonboden		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	D 3003 oder D 3004 1:2 mit Wasser	nach Begehbarkeit					
Calciumsulfatestrich (CA)		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	D 3003 oder D 3004 1:2 mit Wasser	ca. 1 Stunde					Z 610 Z 615 Z 625
Magnesiaestrich (MA)		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 Stunde ca. 4-6 Stunden ca. 1 Stunde			D 3045	ca. 1 Stunde	Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Gussasphaltestrich (AS)		Absaugen RS 5935 oder RS 5945	D 3004 1:1 mit Wasser oder D 3045	ca. 30-60 Minuten					
Terazzo, Fliesen		Grundreinigen mit R 4515, RS 5935 oder RS 5945	D 3004 unverdünnt oder D 3045	ca. 30-60 Minuten					
Gipsfaserplatten		Absaugen RS 5935 oder RS 5945	D 3003 oder D 3004 1:2 mit Wasser	ca. 1 Stunde					Z 610 Z 615 Z 625
Alte Klebstoffreste auf normgerechten Untergrund, auch nicht wasserfeste		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 Stunde ca. 4-6 Stunden ca. 1 Stunde					
Zementestrich (CT) mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 6 CM%/98 % KRL ohne Fußbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit Fußbodenheizung, Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7,5 Gew.%/98 % KRL		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	PU 280 2-facher Auftrag PU 235 2-facher Auftrag	ca. 1 Stunde je Auftrag ca. 4-6 Stunden je Auftrag			D 3045	ca. 1 Stunde	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL ohne Fußbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit Fußbodenheizung, Betonboden mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 7 Gew.%/95 % KRL		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	MS 330	ca. 1 Stunde					
Zementestrich (CT), Betonboden mit unzureichender Oberflächenfestigkeit		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 Stunde ca. 4-6 Stunden ca. 1 Stunde					
Zementestrich (CT), mit zu hoher Restfeuchtigkeit bis 5 CM%/95 % KRL ohne Fußbodenheizung, bis 3 CM%/85 % KRL mit Fußbodenheizung		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	D 3080 1:1 mit Wasser anschließend D 3080 unverdünnt	mind. 30 Minuten mind. 120 Minuten					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635
Zementestrich (CT), Betonboden, Calciumsulfatestrich (CA), Magnesiaestrich (MA) oder Gussasphaltestrich (AS) tragfähig, aber gerissen oder inhomogen (unterschiedliche Estrichflächen)		Schleifen und Absaugen RS 5935 oder RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	ca. 1 Stunde ca. 4-6 Stunden ca. 1 Stunde	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Alte Nutzbeläge, festliegend nur Fliesen, Holzdielen, Linoleum, Parkett		Fliesen grundreinigen mit R 4515, Holz und Glattebeläge vollflächig anschleifen RS 5935 oder RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

Für alle Verlegearbeiten sind grundsätzlich die gültigen Normen und Merkblätter zu beachten.

Beachten Sie bitte:

*1 Je nach Untergrundfestigkeit, im Zweifelsfall Rücksprache Anwendungstechnik

*2 Direkte Klebung mit MS-Parkettklebstoffen

*E Alle aufgeführten Produkte sind sehr emissionsarm, ausgenommen *E