

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания пробковых покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение	Армирование / Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	
Стяжка из литого асфальта (АС)		Уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3004 1:1 с водой или D 3045	ок. 30-60 минут					
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5935 или RS 5945	D 3004 неразбавленный или D 3045	ок. 30-60 минут					
Гипсоволоконные плиты		Уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% / 98 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7,5 вес% / 98 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения			D 3045	ок. 1 час	
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес% / 95 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	MS 330	ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавленный	мин. 30 минут мин. 120 минут					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Ранее уложенные покрытия, стационарно Z 670 только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия RS 5935 или RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

*1 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом

*2 Непосредственное приклеивание только с клеями для паркета MS

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E