

Trattamento dei piani di posa non adatti a supportare l'incollaggio diretto di pavimentazioni resilienti e tessili secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti	Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura
Massetto cementizio continuo (CT) estradosso al rustico di solai in laterocemento e C.A.		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile					
Massetti a base di solfato di calcio (CA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora quando calpestabile in abbinamento con A 830 o A 885					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetto a base di cemento magnesiaco (MA)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	
Massetto a base di asfalto colato (AS)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Pannelli in cartongesso fibrorinforzato		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610*1 Z 630*1
Residui di adesivi vecchi, anche idrosolubili, su piani di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5 % in peso / 98 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2 mani PU 235 2 mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano			D 3045	ca. 1 ora	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7 % in peso / 95 % KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora					
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280*2 PU 235*2 MS 330*2	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ogni mano ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95 % KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85 % KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti					Z 610 Z 636 Z 615 Z 675 Z 625 Z 680 Z 630 Z 715 Z 635 Z 515
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiaco (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l'incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330*3	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215*E MS 269 PU 216*E MS 290 PU 220*E	EM 140*2 RP 704*2 RP 104*2 RP 709*2 RP 107*2 RP 715*2 RP 109*2 RP 115*2			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci RS 5935 o RS 5945			MS 230 MS 292 MS 232 PU 210 MS 260 PU 225 MS 262 PU 385 MS 265 PU 215*E MS 269 PU 216*E MS 290 PU 220*E	EM 140 RP 704 RP 104 RP 709 RP 107 RP 715 RP 109 RP 115			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

*1 Solo se fosse necessario un livellante

*2 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico

*3 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS

*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse *E