

## Ondergrond voorbereiding volgens DIN 18365 voor de verlijming van kurk vloerbedekkingen op niet geschikte ondergronden

Ondergronden	Vorbereiding	Vorbereiden	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Verlijming van de wapening/ontkoppeling	Wapening/ontkoppeling	Voorstrijkmiddel Verdunning	Droogtijd	Egaliseren
Cementgebonden dekvloer, betonvloeren		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	na begaanbaarheid					
Calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet)		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					Z 610 Z 615 Z 625
Magnesiumvloeren		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur			D 3045	ca. 1 uur	Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Gietasfaltvloeren		Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3004 1:1 met water of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Terrazzo, vloertegels		Basisreiniging met R 4515, RS 5935 of RS 5945	D 3003 onverdund of D 3045	ca. 30-60 minuten					
Gipsvezelplaten		Stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3003 of D 3004 1:2 met water	ca. 1 uur					Z 610 Z 615 Z 625
Oude lijmrestanten op ondergronden die voldoen aan de norm, ook niet watervaste		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 6 CM% / 98 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7,5 gew% / 98 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 2-lagen aanbrengen PU 235 2-lagen aanbrengen	ca. 1 uur per laag ca. 4-6 uur per laag			D 3045	ca. 1 uur	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming, Betonvloeren met restvochtgehalte tot 7 gew% / 95 % KRL		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	MS 330	ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer, betonvloer met ontoereikende oppervlakte vastheid		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur					
Cementgebonden dekvloer met restvochtgehalte tot 5 CM% / 95 % KRL zonder vloerverwarming, tot 3 CM% / 85 % KRL met vloerverwarming		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	D 3080 1:1 met water verdund aansluitend D 3080 puur	minstens 30 minuten minstens 120 minuten					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635
Cementgebonden dekvloer, betonvloer, calciumsulfaat gebonden dekvloer (anhydriet), magnesiumvloer of gietasfaltvloer, draagkrachtig, maar gescheurd of inhomogeen (verschillende dekvloer oppervlakken)		Schuren en stofzuigen RS 5935 of RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	ca. 1 uur ca. 4-6 uur ca. 1 uur	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Oude vloerbedekking, vastverbonden Z 670 alleen tegels, planken, linoleum, parket		Tegels basisreiniging met R 4515, Hout en gladde vloerbedekking volledig schuren RS 5935 of RS 5945			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

Voor alle werkzaamheden dient men de geldige normen en merkbladen, evenals de verwerkingsaanbevelingen van de producent van de vloerbedekking in acht te nemen.

Let op:

\*1 Afhankelijk van de vastheid van de ondergrond, bij twijfel technisch adviseur raadplegen

\*2 Directe verlijming alleen met MS Parketlijmen

\*E Alle producten zijn zeer emissiearm, met uitzondering van \*E